

**Leistungsverzeichnis
für
Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Projekt-Nr.: AN 23054 **Datum:** 20.06.2025

Bauvorhaben: Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35
Wettiner Str. 29-35
08371 Glauchau

Baubeschreibung:

LV-Nr.: Los 04.1

LV-Bezeichnung: Malerarbeiten

Bauherr: Stadtbau- und
GmbH Glauchau

Sachsenallee 65
08371 Glauchau
Tel.: 03763 5007431
Fax.: 03763 5007319
EMail: o.meyer@stadtbau-glauchau.de

Ersteller: plan+ projekt pühn
Torsten Paul Pühn
Dipl.Ing.
St. Jacober Nebenstraße 103
08132 Mülsen
Tel.: 037601 458410
Fax.: 037601 458411
EMail: pppuehn@imail.de

Baubeginn: 18.08.2025
Bauende: 12.12.2025
Submission: 10.07.2025

	ungeprüft:	geprüft:
Gesamtsumme netto:	_____ Euro	_____ Euro
MwSt: _____ %	_____ Euro	_____ Euro
Gesamtsumme brutto:	_____ Euro	_____ Euro
Datum	_____	_____
Bearbeiter	_____	_____

Titelzusammenstellung

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054

LV-Nr: Los 04.1

Datum: 20.06.2025

Straße: Sachsenallee 65
Ort: 08371 Glauchau

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	Preis
10	Baustelleneinrichtung	 EUR
10.10	Baustelleneinrichtung	 EUR
20	Malerarbeiten	 EUR
20.10	Vorbereitende Arbeiten	 EUR
20.20	Malerarbeiten	 EUR
20.30	Sonstige Malerarbeiten	 EUR
40	Stundenlohnarbeiten	 EUR
40.10	Stundensätze	 EUR
Gesamtpreis ohne MwSt		 EUR
Mehrwertsteuer %		 EUR
Gesamtpreis mit MwSt		 EUR

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
-----	-------------	----	-------------

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Angaben zur Ausführung

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Herstellen", "Liefern" oder "Einbauen" sowie die allgemeine Baustelleneinrichtung nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.

Angaben zur Baustelle

Denkmalgerechte Sanierung Mehrfamilienwohnhaus
Wettinerstr. 29,31,33,35
08371 Glauchau
Flurstück Nr. 1383/b, Gemarkung Glauchau
Das Gebäude ist leerstehend.

Bauweise

Mauerwerksbau
Stahlsteindecken
Unterkellerung
Kellerdecke flach

Dachtragwerk

zimmermannsmäßiger Dachstuhl

Zufahrt

das Baufeld kann über eine Zufahrt von der öffentlichen Straße erreicht werden (im Einrichtungsverkehr)
Zufahrtsbreiten 3,00 m

Für die Ausführung

der Bauleistungen gilt VOB Teil B/C.
Umfang der ausgeschriebenen Leistungen
Der AG behält sich vor, nicht alle ausgeschriebenen Positionen zur Ausführung zu bringen.

Schäden am Bestandsgebäude hat der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich zu dokumentieren

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
-----	-------------	----	-------------

und der Bauleitung anzuzeigen. Dieses dient der Absicherung des Auftragnehmers entgegen etwaiger unberechtigter Schadenersatzforderungen des Auftraggebers und wird daher nicht gesondert vergütet.

Die Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten vor Angebotsabgabe ist nach Terminabsprache möglich.
Alle Einbaumaße sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu nehmen.

Alle sichtfertigen Bauteile sind vor Bestellung mit dem Auftraggeber zu Bemustern.
Die Beschaffung von Materialmustern ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.
(Gilt für oberflächenfertige Einbauten und Bauelemente)

Einmessen, Abstecken, Anlegen von Bauwerken und Bauwerksteilen sowie Maßabnahme vor Ort sind Bestandteil der Leistungen und werden nicht gesondert vergütet.
Material und Werkzeug sind eigenverantwortlich zu sichern.
Witterungsschutz ist eigenverantwortlich zu veranlassen.

Werbefolien am Gebäude, Gerüst, Bauzaun oder sonstigen Außenflächen auf dem baugrundstück sind nicht gestattet.
Es besteht die Möglichkeit zur Montage einer Firmentafel am Bauschild mit einer Größe von 60x30 cm.

Besondere Vertragsbedingungen

1. Bauvertrag

1.1 Ausführungsfristen

Es gelten die beiliegenden Besonderen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen des Auftraggebers. (siehe Anlage)

1.2 Vertragsstrafe

Es gelten die beiliegenden Besonderen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen des Auftraggebers. (siehe Anlage)

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
-----	-------------	----	-------------

1.3 Zahlungen

Es gelten die beiliegenden Besonderen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen des Auftraggebers. (siehe Anlage)

Abschlagsrechnung: Eine Abschlagsrechnung kann jeweils bei 20% des Auftragwerts gestellt werden.

Rechnungen sind grundsätzlich in der Gliederung des Leistungsverzeichnisses zu erstellen. Nachträge sind anzufügen und nicht zwischen Positionen einzufügen. Die Rechnungen sind kummulativ anzulegen. Aufmaße sind raumweise, wenn erforderlich mit Aufmaßskizze anzufertigen und sind gemeinsam mit der Bauleitung vor Rechnungslegung zu fertigen bzw. einzureichen. Die Rechnung mit geprüftem Aufmaß wird zur Prüfung an die Bauleitung übergeben.

Die Schlußrechnung ist nach der Abnahme in vom Auftraggeber prüfbarer Form innerhalb 6 Wochen nach Fertigstellung dem Auftraggeber zweifach vorzulegen.

Die Zahlungen sind auf eines der in der Rechnung angegebenen Konten des AN zu erbringen.

1.4 Abnahme

Es gelten die beiliegenden Besonderen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen des Auftraggebers. (siehe Anlage)

1.5 Sicherheitsleistung

Es gelten die beiliegenden Besonderen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen des Auftraggebers. (siehe Anlage)

1.6 Gewährleistung

Es gelten die beiliegenden Besonderen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
des Auftraggebers. (siehe Anlage)			

1.7 Bauversicherung

Es gelten die beiliegenden Besonderen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen des Auftraggebers. (siehe Anlage)

1.8 Bauabzugssteuer

Der Auftragnehmer hat spätestens vor der ersten Rechnungslegung eine gültige Freistellung vom Finanzamt vorzulegen.

Anderenfalls werden 15 % der Rechnungssumme vom Auftragnehmer als Bauabzugssteuer einbehalten.

1.9 (1) Die Anschlußanlagen für Wasser und Energie sowie die Bautoilette (wie im LV beschrieben) werden, wenn nicht gesondert ausgeschrieben bauseits gestellt. Es gelten die beiliegenden Besonderen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen des Auftraggebers. (siehe Anlage)

(2) Die Verteilungen für Wasser und Energie erstellt der Unternehmer soweit für die Erfüllung seines Auftrages erforderlich und hält diese während seiner Leistungszeit vor. Beleuchtung und Beheizung der Arbeitsbereiche ist Sache des Auftragnehmers.

(3) Bautoilette

Es gelten die beiliegenden Besonderen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen des Auftraggebers. (siehe Anlage)

(4) Dem Unternehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18 299 (neueste Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingung für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der Auftragnehmer dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
-----	-------------	----	-------------

berechtigt. Dabei kann der Auftraggeber 0,2 % der Bruttoschlußrechnungssumme des Auftragnehmers oder die tatsächlichentstandenen Aufwendungen zugrunde legen. Dem Auftragnehmer bleibt die Möglichkeit, einen geringeren Aufwand nachzuweisen.

1.10 Urkalkulation: Der Auftragnehmer verpflichtet sich innerhalb von 14 Tagen nach der Zuschlagserteilung die Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag dem Auftraggeber zu übergeben.

1.11 Bautagesberichte: Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder Baustellenüberwachung spätestens wöchentlich per Mail oder Fax zu übergeben.

1.12 Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Leistungen ganz oder teilweise wegfallen zu lassen, ohne das hierdurch Ansprüche vom Auftragnehmer geltend gemacht werden können.

1.13 Mit Abgabe des Angebotes wird die Zustimmung zur Weitergabe der Daten unter Berücksichtigung der DSGVO erteilt.

1.14 Verantwortlicher Bauleiter
Der Auftragnehmer übernimmt für die ihm übertragenen Leistungen die Aufgabe des verantwortlichen Bauleiters. Eine gesonderte Vergütung fällt hierfür nicht an.

10	Baustelleneinrichtung
10.10	Baustelleneinrichtung
10.10.10	Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge, Beleuchtung, Strom- und Wasserverteilungen und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen erforderlich

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
	sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dergleichen, soweit erforderlich, aufbauen und einrichten.		
	1,00 psch	,..... EUR	,..... EUR
10.10.20	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.		
	1,00 psch	,..... EUR	,..... EUR
Titelsumme: Baustelleneinrichtung			,..... EUR
20	Malerarbeiten		
20.10	Vorbereitende Arbeiten		
20.10.10	Bautelle schützen, Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten. Bauteil : Fenster und Türen		
	350,00 m²	,..... EUR	,..... EUR
20.10.20	*** Bedarfsposition mit GP Farbschichten abwaschen Farbschichten abwaschen Dispersionsfarbe, 2 Anstriche Bauteil : Wand/ Decke		

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
	Treppenhaus Untergrund : GK / Putz		
	100,00 m²	 EUR	 EUR
20.10.30	*** Bedarfsposition mit GP Ölsocket mechanisch entfernen Ölsocket mechanisch entfernen Bauteil : Wand Untergrund : Putz		
	100,00 m²	 EUR	 EUR
20.10.40	Untergrund vorbereiten, reinigen, Wand/Decke Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Staub und losen Verschmutzungen befreien. Bauteil : Wand/Decke Untergrund : GK / Putz		
	1.100,00 m²	 EUR	 EUR
20.10.50	*** Bedarfsposition mit GP Putzflächen schleifen Putzflächen mit Neuputz zur Aufnahme von Tapete überschleifen. Untergrund: Kalkputzsystem gefilzt		
	100,00 m²	 EUR	 EUR
20.10.60	*** Bedarfsposition mit GP Putzflächen ausgleichen Putzflächen zur Aufnahme von Tapeten oder Farbbeschichtungen vollflächig spachteln, schleifen und grundieren. - Oberflächenqualität Q3 (EN 13914-2:2005 (D) Untergrund: - Kalkzementgrundputz, rapponiert		
	3.500,00 m²	 EUR	 EUR

Bauherr: Stadtbau- und Wohnungsverwaltung GmbH Glauchau Sachsenallee 65 08371 Glauchau	Projekt-Nr: AN 23054 LV-Nr: Los 04.1 Datum: 20.06.2025
---	--

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
20.10.70	Altputzflächen ausgleichen tragfähige Altputzflächen zur Aufnahme von Tapeten oder Farbbeschichtungen vollflächig spachteln, schleifen und grundieren. Ebenheitsstufe 3 (EN 13914-2:2005 (D) Tabelle 1 Oberflächenqualität Q3 (EN 13914-2:2005 (D)		
	1.100,00 m²	 EUR	 EUR
20.10.80	Grundierung, verfestigend Grundierung, verfestigend, auf Gipskartonplatten, Spachtelputz etc. Bauteil : Wände und Decken		
	Angeb. Fabrikat :		
	7.100,00 m²	 EUR	 EUR
20.10.90	Boden abdecken, Folie Böden mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.		
	1.400,00 m²	 EUR	 EUR
20.10.100	Musterfläche anlegen Musterfläche für Wand- und Deckenbeschichtungen auf vorbereiteten Untergrundanlegen. Fläche 1,0 x 1,0 m		
	2,00 St	 EUR	 EUR

Titelsumme: Vorbereitende Arbeiten

..... EUR

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
20.20	Malerarbeiten		
20.20.10	Tapeten-Eckleiste / Kunststoffprofil weiß Tapeten-Eckleiste, Kunststoffprofil weiß/ Außenecke o. An- Abschlussüberstreicher liefern und fachgerecht einbauen (zur sauberen Ausarbeitung von Ecken und Anschlüssen). Schenkelmaß: 22 mm Bauteil: Laibung und Wandkanten		
	800,00 m	,..... EUR	,..... EUR
20.20.20	Malervlies Wand- und Deckenbelag aus Glasfasergarn, mit schnittfester Ausrüstung für den Innenbereich rissüberbrückend auf GK- und Putzuntergründen mit Dispersionskleber für Glasdekgewebe einbetten Lage : Alle Decken sowie Treppenhauswände Fabrikat : Malervlies StoTap Pro o. glw. angebot. Fabr.:		
	7.100,00 m ²	,..... EUR	,..... EUR
20.20.30	Beschichtung, Putz/GK, inn, waschbest, weiß Beschichtung auf Tapeten, Gipskartonplatten und Kalkmörtelputz im Innenbereich, waschbeständig, deckend, mit Dispersionsfarben auf Naturharzbasis wie folgt: - Grundbeschichtung - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Bauteil : Wand und Decke Farbe : weiß Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300 Angeb. Fabrikat :		
	7.100,00 m ²	,..... EUR	,..... EUR

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
20.20.40	Beschichtung linienförmige Bauteile bis 0,5 m Silikat Beschichtung wie vorbeschrieben für linienförmige Bauteile bis 0,5 m Breite, Fensterlaibungen. Innensilikatfarbe hochdiffusionsfähig (atmungsaktiv) Abrechnung nach lfdm Lage: Alle Geschosse		
	800,00 m	 EUR	 EUR
20.20.50	Beschichtung linienförmige Bauteile bis 0,5 m Disp. Beschichtung wie vorbeschrieben für linienförmige Bauteile bis 0,5 m Breite wie Pfeiler, Absätze, Türlaibungen. Dispersionsfarben auf Naturharzbasis Abrechnung nach lfdm Bauteile werden vom Flächenmaß abgezogen Lage: Alle Geschosse		
	200,00 m	 EUR	 EUR
20.20.60	Beschichtung linienförmige Bauteile bis 1,0 m Disp. Beschichtung wie vorbeschrieben für linienförmige Bauteile bis 1,0 m Breite wie Pfeiler Absätze. Dispersionsfarben auf Naturharzbasis Abrechnung nach lfdm Bauteile werden vom Flächenmaß abgezogen Lage: Alle Geschosse		
	10,00 m	 EUR	 EUR
20.20.70	*** Bedarfsposition mit GP Zulage,hell getönt Zulage zu vorbeschriebener Beschichtung für helle Tönung 7.100,00 m²	 EUR	 EUR
20.20.80	Zulage,farbiges Absetzen, Abkleben Zulage zu vorbeschriebener Beschichtung für zusätzliche Absetz- und Abklebeleistung für farbig abgesetzte Flächen an		

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
	Deckenrändern, an Wänden und Sockeln, sonstigen Bautelen. Abrechnung nach lfdm Trennlinie zwischen den Farbflächen		
	220,00 m	,..... EUR	,..... EUR
20.20.90	Strich oder Band, Putz bis 3cm Strich oder Band auf glatter Putzfläche herstellen. Breite : bis 3 cm Material : Ölfarbe, Kunstharz- oder Latexfarbe einschließlich Mess-, beidseitige Klebearbeiten und Hilfsmittel. Farbton nach Wahl des AG Abrechnung nach lfdm Strich oder Band Lage Treppenhaus		
	220,00 m	,..... EUR	,..... EUR

Titelsumme: Malerarbeiten

.....,..... EUR

20.30	Sonstige Malerarbeiten
20.30.10	Beschichtung, Stahl, Innen, F 90 Beschichtung auf Stahlflanschunterseiten und Ränder von Stahlträgern in Gewölbedecken, Innenbereich, deckend, mit lösemittelhaltiger Brandschutzbe- schichtung wie folgt: - Entrosten, im Vorbereitungsgrad Sa 21/2 nach DIN EN ISO 12 944, Teil 4. - Grundbeschichtung - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Flanschbreite : ca. 10 cm Feuerwiderstand : F 90 Oberfläche : matt Farbe : weiß Angeb. Fabrikat : Sika® Unitherm® brillant o.glw. mit allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung Hinweis: Die Träger werden bauseits gestrahlt und

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
	sind von groben Rostbesatz befreit.		

50,00 m	,..... EUR	,..... EUR
---------	-----------------	-----------------

20.30.50

Fugenverschluss, Innen, Acryl

Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.

Fugenbreite : 6-8 mm i.M.

Fugenfarbe : grau

Fugendichtmasse : Acryl

Farbe : weiß

Angeb. Fabrikat :

1.000,00 m	,..... EUR	,..... EUR
------------	-----------------	-----------------

20.30.60

Schalung, KH-Beschicht. erneuern

Kunstharzbeschichtung auf Holzschalung, deckend, an profilierten linienförmigen Bauteilen, außen wie folgt erneuern:

- lose Beschichtung entfernen und entsorgen
- Anlaugen und Nachwaschen
- Spachteln und Schleifen
- Grundbeschichtung
- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung

Farbe : RAL

Bauteil: Dachkasten

Abwicklung ca. 50 cm

Angeb. Fabrikat :

180,00 m	,..... EUR	,..... EUR
----------	-----------------	-----------------

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
-----	-------------	----	-------------

20.30.70	Bestandsbeschichtungen auf Metall, außen, erneuern Bestandsbeschichtung auf Metallflächen wie folgt erneuern: - vorhandene Beschichtung bis zur Metallfläche entfernen und entsorgen - Metallfläche entfetten und blank entrostern - Grundbeschichtung mit Naturharzrostschutz - Zwischenbeschichtung mit Naturharzlack nach vorgegebenem Farbmuster - Deckbeschichtung nach vorgegebenem Farbmuster Art der Metallfläche : Eckstützen Abwicklung 10 cm +10 cm = 20 cm		
----------	--	--	--

Angeb. Fabrikat :

Lage: Eckstützen Erker (außen)

20,00 m	 EUR	 EUR
---------	-----------	-----------

Titelsumme: Sonstige Malerarbeiten

..... EUR

40 Stundenlohnarbeiten

40.10 Stundensätze

*** Bedarfsposition mit GP

40.10.10 Stundensatz Polier

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Polier

5,00 h	 EUR	 EUR
--------	-----------	-----------

*** Bedarfsposition mit GP

40.10.20 Stundensatz Fachwerker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Fachwerker

5,00 h	 EUR	 EUR
--------	-----------	-----------

Bauherr: Stadtbau- und
Wohnungsverwaltung
GmbH Glauchau
Sachsenallee 65
08371 Glauchau

Projekt-Nr: AN 23054
LV-Nr: Los 04.1
Datum: 20.06.2025

Bauvorhaben: **Umbau u. Sanierung MFH Wettiner Str. 29-35**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
40.10.30	*** Bedarfsposition mit GP Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer 2,00 h	 EUR	 EUR

Titelsumme: Stundensätze

..... EUR

Gesamtpreis ohne MwSt EUR

Mehrwertsteuer 19 % EUR

Gesamtpreis mit MwSt EUR

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die
Allgemeinen Vertragsbedingungen an und
bestätigt mit seiner Unterschrift, daß er alle
Leistungen und Lieferungen im zugrundeliegenden
Leistungsverzeichnis erfaßt hat und diese
sach- und fachgerechte ausführen kann.

Ort, Datum

rechtsgültige Unterschrift Stempel